

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ								
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΒΣ								
1	Πα ύψος έως και 4,0m(ΟΔΝ NET-A-5.1.M-A)	1.1	ΟΙΚ 2227:100%	M3	12	19,20	230,40	
2	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκκαφής Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ 20.05.01.M-A)	1.2	ΟΙΚ 2124:100%	M3	25	6,70	167,50	
3	Επίχωση με προϊόντα εκκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ 20.10-M-A)	1.3	ΟΙΚ 2162:100%	M3	14	4,50	63,00	
4	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού (ΠΡΣ NET-A6)	1.4	ΠΡΣ 1620:100%	M3	100	2,60	260,00	
5	Προμήθεια φυτικής γης (ΠΡΣ NET-Δ8)	1.5	ΠΡΣ 1620:100%	M3	100	6,00	600,00	
6	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ NET-A-2.M-A)	1.6	ΟΔΝ NET-A-2.M-A	M3	70	0,70	49,00	
ΣΥΝΟΛΟ (2)							1.369,90	
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								1.369,90
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας 016/20 (ΟΙΚ NET-32.02.04-A)	2.1	ΟΙΚ 3214:100%	M3	30	84,00	2.520,00	
2	=υλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ NET-38.13-A)	2.2	ΟΙΚ 3841:100%	M2	5	20,25	101,25	
3	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων (ΟΙΚ NET-38.10-A)	2.3	ΟΙΚ 3841:100%	M2	30	5,60	168,00	
4	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (ΟΙΚ NET-38.18-A)	2.4	ΟΙΚ 3816:100%	MM	30	2,80	84,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B5000 (35005) (ΟΙΚ NET-38.20.02-A)	2.5	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	176,87	1,07	189,25	
ΣΥΝΟΛΟ (3)							3.062,50	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								3.062,50
1	Πλακόστρωση με κυβόλιθους (ΠΡΣ NET-B6)	3.1	ΟΔΝ 2922:100%	M2	50	35,00	1.750,0	
2	Επιστρώσεις δια πλακών εκ πλαστικής ύλης, χλωριούχου πολυβινιλίου (P.v.O) (ΟΙΚ 7397)	3.2	ΟΙΚ 7397:100%	M2	300	42,00	12.600,00	
ΣΥΝΟΛΟ (4)							14.350,00	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								14.350,00
1	Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου (ΠΡΣ NET-B10.5)	4.1	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	10	490,00	4.900,00	
2	Τραπεζόπαγκος (ΟΙΚ N5623.1.23)	4.2	ΟΙΚ N5623.1.23	Τεμ.	2	750,00	1.500,00	
3	Ξύλινος κάδος (ΠΡΣ NET-B11.3)	4.3	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	9	240,00	2.160,00	
4	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς "τσουλήθρα π αίδων χωρίς σκεπή" (ΟΙΚ 51.04.01-N1)	4.4	ΟΙΚ 5104:100%	TEM	2	1.050,00	2.100,00	
5	Προμήθεια και εγκατάσταση							
Σε μεταφορά							10.660,00	18.782,40

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
6	οργάνου παιδικής χαράς "περιστρεφόμενο μανιτάρι" (ΟΙΚ 51.04.01-N2)	4.5	ΟΙΚ 5104:100%	TEM	Εκ μεταφοράς		10.660,00	18.782,40
7	Προμήθεια και εγκατάσταση πάνελ δραστηριότητας "λαβύρινθος" (ΟΙΚ 51.04.01-N3)	4.6	ΟΙΚ 5104:100%	MM	2	1.050,00	2.100,00	
8	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς "σύνθετο νηπίων" (ΟΙΚ 51.04.01-N4)	4.7	ΟΙΚ 5104:100%	TEM	2	1.014,00	2.028,00	
9	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς "ελατήριο βάρκα" (ΟΙΚ 51.04.01-N5)	4.8	ΟΙΚ 5104:100%	MM	2	3.645,00	7.290,00	
10	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς "μεταλλικός μύλος" (ΟΙΚ 51.04.01 -N6)	4.9	ΟΙΚ 51.04.01 -N6	MM	2	550,00	1.100,00	
11	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς "ζυγός" (ΟΙΚ 51.04.01-N7)	4.10	ΟΙΚ 5104:100%	MM	2	1.100,00	2.200,00	
12	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς "Αναρίχηση κύβος" (ΟΙΚ 51.04.01-N8)	4.11	ΟΙΚ 5104:100%	MM	2	350,00	700,00	
13	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς "διθέσια κούνια νηπίων" (ΟΙΚ 51.04.01-N9)	4.12	ΟΙΚ 5104:100%	TEM	2	3.050,00	6.100,00	
	Ποδηλατοστάτης (ΟΙΚ 51.04)	4.13	ΟΙΚ 51.04	MM	2	620,00	1.240,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (5)				2	500,00	1.000,00	
	ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						34.418,00	34.418,00
1	ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ							
2	Δένδρα κατηγορίας Δ6 (ΠΡΣ NET-Δ1.6)	9.1	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	11	80,00	880,00	
3	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 πη (ΠΡΣ NET-E4.3)	9.2	ΠΡΣ 5110:100%	Τεμ.	11	4,00	44,00	
4	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 (ΠΡΣ NET-Δ6.2)	9.3	ΠΡΣ 5220:100%	Τεμ.	11	1,65	18,15	
	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 πη (ΠΡΣ NET-E1.1)	9.4	ΠΡΣ 5130:100%	Τεμ.	11	0,60	6,60	
	ΣΥΝΟΛΟ (7)						948,75	948,75
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
1	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 Κ - 300 Κ (ΠΡΣ NET-E9.10)	10.1	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	11	12,50	137,50	
2	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα (ΠΡΣ NET-Γ1)	10.2	ΠΡΣ 1140:100%	Στρμ.	0,20	105,00	21,00	
3	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά (ΠΡΣ NET-E13.1)	10.3	ΠΡΣ 5510:100%	Στρμ.	0,20	2.000,00	400,00	
4	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών (ΠΡΣ NET-E9.1)	10.4	ΠΡΣ 5220:100%	Τεμ.	11	0,40	4,40	
	ΣΥΝΟΛΟ (8)						562,90	562,90
	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ							
1	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 63 (π Ονομαστικής διαμέτρου (πππ) Φ 16 (ΠΡΣ NET-H1.1.1)	11.1	ΗΛ Μ 8:100%	MM	250	0,30	75,00	
2	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 63 (π Ονομαστικής διαμέτρου (πππ) Φ 25 (ΠΡΣ NET-H1.1.3)	11.2	ΗΛ Μ 8:100%	MM	180	0,45	81,00	
3	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 63 (π Ονομαστικής διαμέτρου (πππ) Φ 32 (ΠΡΣ NET-H1.1.4)	11.3	ΗΛ Μ 8:100%	MM	130	0,65	84,50	
4	Υδρόμετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ροής Ονομαστικής διαμέτρου							
	Σε μεταφορά						240,50	54.712,05

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
5	(ίντσες) Φ 1 (ΠΡΣ NET-H5.4.1)	11.4	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	Εκ μεταφοράς 2	70,00	240,50	54.712,05
	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 πιπι από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με απόσταση σταλακτών 125 ογπ (ΠΡΣ NET-H8 2.3.5)	11.5	ΗΛ Μ 8:100%	ΜΜ	100	0,42	140,00	
	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 3τ.πι, πλαστικές Φ 1" Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (ΠΡΣ NET-H9 1.1.1)	11.6	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	5	32,00	42,00	
6	Προγραμματιστής μπαταρίας φρεατίου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 2 (ΠΡΣ NET-H9 2.3.2)	11.7	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	2	130,00	260,00	
7	ΣΥΝΟΛΟ (9)							
ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ							842,50	
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΣ								
1	Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίσιτου ή σιδηροίσιτου σε έδαφος ημιβραχώδες (ΗΜΧ 9301.2)	12.2	ΗΛΜ 10:100%	Μ3	5	55,09	275,45	
2	Βάση φανοστάτη άοπλη διαστάσεων 0.60 X 0.60 m βάθους 0.60 m (ΗΜΧ 9312.1N2)	12.5	ΗΛΜ 101:100%	Τεμ.	12	105,37	1.264,44	
1	ΣΥΝΟΛΟ (10.1)							
ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ							1.539,89	
Αυτόνομο φωτιστικό πάρκου (ΗΜΧ 9322.1)							24.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ (10)								
							25.539,89	
								25.539,89
ΟΦΕΛΟΣ						Αθροισμα		81.094,44
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						Αθροισμα		14.597,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						Αθροισμα		95.691,44
Ενιαίος Φ.Π.Α.						Αθροισμα		14.353,72
								110.045,16
								3.301,36
								113.346,52
Εφοίμη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								27.203,16
								140.549,68

ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Δ ΚΙΣΣΑΜΟΥ